

**Parafia Rzymsko – Katolicka**  
**P.W. św. Szczepana w Brynicy**  
**ul. Powstańców Śląskich 50**  
**46-024 Brynica**

Brynica, dnia 11.01.2010r

**ZP/341-0/PBr/2/C/2009**

**Otrzymują Wykonawcy**  
**którzy pobrali SIWZ**

---

treść niniejszego pisma  
zamieszczono na stronie  
[www.parafia.brynica.opole.pl/](http://www.parafia.brynica.opole.pl/)

## **ODPOWIEDŹ**

### **na zapytania w sprawie SIWZ**

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 05.01.2010r., 06.01.2010r. i 08.01.2010r. wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm./ w trybie przetargu nieograniczonego, na:

**"Remont ogrodzenia cmentarza przy kościele św. Szczepana w Brynicy"**

Treść wspomnianych prośb jest następująca:

**Pyt. 1.** W poz. 16 przedmiaru robót występuje poważny błąd w obmiarze mb słupków. Jest 7,386 mb co jest wynikiem błędnego zapisu matematycznego, a winno być 51,15 mb.

**Pyt. 2.** Dlaczego mur oraz słupki z cegły klinkierowej licowej wyceniany jest jak zwykły mur. Przecież w KNR występuje poz. budowy ogrodzenia lub muru licowanego cegła licówką. Pracochłonność wykonania licowania cegłą klinkierową jest zdecydowanie wyższa niż zwykłego muru, a na pewno inwestorowi zależy na jakości robót.

**Pyt. 3.** Z rys. udostępnionych na stronie internetowej wynika, że na istniejącym fundamencie z kamienia będą wykonane dwa wieńce żelbetowe oddzielone między sobą przestrzenią

ok. 30 cm. Natomiast w przedmiarze robót występuje rozebranie fundamentu kamiennego. Która wersja jest aktualna ?.

**Pyt. 4.** W przedmiarze występuje mur dł. 12 mb i wysokości 1.69 m. Gdzie ten mur występuje, bo na planie sytuacyjnym jego nie ma. Jedyne dostępne "rys." są strony tytułowe dokumentacji tech. co jest do niczego nie przydatne.

**Pyt. 5.** W przedmiarze robót występuje mur cokołu szer. 38 cm, a na rys. technicznym w tym samym miejscu występuje wieniec żelbetowy obłożony od strony ulicy cegłą klinkierową. Co należy wycenić ?.

**Pyt. 6.** W przedmiarze robót występuje ściana fundamentowa wys. 1 m, z rysunku zaś wynika że w tym miejscu jest istniejący mur kamienny zwieńczony wieńcem żelbetowym. Która wersja jest prawdziwa ?.

**Pyt. 7.** W książce przedmiarów w poz. 19 występuje czyszczenie 31 przęseł ogrodzenia, a w następnej poz. ich montaż. Co z kutymi bramami od strony wjazdu na cmentarz i do kościoła. Co z brakującymi elem. (groty, kule)? Co z malowaniem ogrodzenia?. Dlaczego te poz. nie są ujęte w koszcie remontu?.

**Pyt. 8.** Wzdłuż ogrodzenia wysadzone są tuje i inne drzewa iglaste. Przylegają one bezpośrednio do elementów ogrodzenia. W przypadku wykonania robót zgodnie z książką przedmiarów wszystkie tuje i drzewa należałoby wyciąć, gdyż wykonanie izolacji pionowej od strony kościoła byłoby niemożliwe. Jak projektant chciał rozwiązać ten problem?.

Jednocześnie przedstawiamy poniżej stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii. Stanowisko to, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym doręczono SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego [www.parafia.brynica.opole.pl/](http://www.parafia.brynica.opole.pl/).

#### **Stanowisko Zamawiającego:**

**Odp. 1.** W pozycji przedmiaru **powinno być 51,15 mb** a nie 7,386 m<sup>3</sup>.

**Odp. 2, 3, 5 i 6.** Wycenić należy tak jak przewiduje książka przedmiarów.

**Odp. 4.** Mur dł. 12 mb i wys. 1,69 jest to odcinek ogrodzenia od strony wschodniej.

**Odp. 7.** Przęsła należy oczyścić i ponownie zamontować (wycenić zgodnie z książką przedmiarów), bramy są wliczone jako przęsła w całej długości ogrodzenia.

**Odp. 8.** Istniejąca zieleń wzdłuż ogrodzenia zostanie w miarę potrzeby usunięta przez Inwestora.

#### **Otrzymują:**

- Wykonawcy którzy pobrali siwz,
- a/a.

*Proboszcz Parafii pw. Św. Szczepana w Brynicy  
Ks. Krzysztof Mróz*